

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж технологических трубопроводов diam. 57x6 мм (метанопроводов)	М.п.	80	
2	Демонтаж технологических трубопроводов diam. 108x6 мм (метанопровод подводящий)	М.п.	30	
3	Демонтаж дренажной линии diam. 57x4мм	М.п.	40	
4	Демонтаж трубопроводов отопления diam. 50мм на сварке	М.п.	30	
5	Демонтаж трубопроводов ПБУ diam. 57x6мм	М.п.	8	
6	Демонтаж оборудования КИПиА	К-т	3	
7	Демонтаж электроцитовых, отсоединение кабелей	К-т	3	
8	Демонтаж блок-боксов насосной метанола	Шт/шт	3/21	
9	Устройство бетонной подушки толщ. 250мм	М2	14	
10	Устройство армированного бетонного основания толщ. 100мм	М2	315	Сетка из арм. 8мм
11	Ремонт бетонной обваловки толщ. 100	М2	148	
12	Монтаж блок-боксов насосной метанола	Шт/шт	3/30	
13	Монтаж технологических трубопроводов diam. 57x6 мм (метанопроводов)	М.п.	80	
14	Монтаж задвижек Ду50Ру250	шт	27	
15	Монтаж технологических трубопроводов diam. 108x6 мм (метанопровод подводящий)	М.п.	30	
16	Монтаж перехода 100x80x6	шт	3	
17	Монтаж задвижек Ду80Ру40	шт	3	
18	Монтаж дренажной линии diam. 57x4мм	М.п.	40	
19	Монтаж трубопроводов ПБУ diam. 57x6мм	М.п.	8	
20	Монтаж оборудования КИПиА	К-т	3	
21	Монтаж электроцитовых, присоединение кабелей.	К-т	3	

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р
(Должность)

(подпись)

Омельченко В.А.

(Ф.И.О.)

Начальник ЦДП
(Должность)

(подпись)

Черепенин В.В.

(Ф.И.О.)

Гл. механик МРС
(Должность)

(подпись)

Потешкин И.В.

(Ф.И.О.)

Специалист Кат. ОЗР и ЭБ
(Должность)

(подпись)

Асадулаев М.Г.

(Ф.И.О.)

Ведущий специалист ОКС и Р
(Должность)

(подпись)

Кейман Т.В.

(Ф.И.О.)